

**QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CELEBRADO EM 27.09.2024, ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ E A CONSTRUTORA PLATÔ LTDA., VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO TJCE (PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N° 8502215-26.2026.8.06.0000).**

**AD4/CT N° 57/2024**

**CÓD. PAC: RDP-SEADI-2026-315**

O **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ**, situado no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, Cambeba em Fortaleza – CE, inscrito no CNPJ sob o número 09.444.530/0001-01, doravante denominado simplesmente de TJCE ou CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Des. Heráclito Vieira de Sousa Neto, e por seu Secretário de Administração e Infraestrutura, Pedro Ítalo Sampaio Girão, e a empresa **CONSTRUTORA PLATÔ LTDA.**, representada neste ato por Antônio Lopes Pinheiro Landim Neto, portador da carteira de identidade n.º [REDACTED] SSP CE, CPF n.º [REDACTED], com endereço na Rua Vereador Pedro Paulo, N° 505, Bairro Luciano Cavalcante, Fortaleza-CE, inscrita no CNPJ/MF sob o número 10.485.488/0001-48, daqui por diante simplesmente denominada CONTRATADA, resolvem celebrar TERMO ADITIVO com base nas seguintes cláusulas:

***Cláusula Primeira – Da Fundamentação Legal***

Fundamenta-se o presente Instrumento:

- a) Nas informações constantes do Processo acima epigraçado, e na autorização do Secretário de Administração e Infraestrutura do TJCE, através do Ofício n° 046/2026/SEADI;
- b) nas disposições contidas nos artigos 124, I, c/c 111 e 125, da Lei n° 14.133/2021;
- c) no parecer da Consultoria Jurídica, datado de 16.03.2026, devidamente aprovado pela Presidência do TJCE.

***Cláusula Segunda – Do Objeto***

Constitui objeto deste Termo acrescer o valor de R\$ 3.747.454,65 (três milhões, setecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), para fazer face aos serviços aditivados no contrato cujo objeto consiste na **contratação de empresa ou consórcio de empresas especializadas em engenharia para execução da obra de reforma e ampliação da Sede Administrativa do TJCE**, correspondendo a um aumento de apro-

ximadamente 24,49% ao valor inicialmente contratado de R\$ 15.300.000,00 (quinze milhões e trezentos mil reais).

### ***Cláusula Terceira – Da Supressão***

Constitui também, objeto deste Termo suprimir o valor de R\$ 582.404,12 (quinhentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e quatro reais e doze centavos), correspondendo a uma supressão de aproximadamente 3,80% ao valor inicialmente contratado de R\$ 15.300.000,00 (quinze milhões e trezentos mil reais).

### ***Cláusula Quarta – Da Prorrogação***

Ainda por este aditivo, concede-se a prorrogação do prazo da obra em 180 (cento e oitenta) dias para execução das obras/serviços do contrato, com início em 27/04/2026 e término em 24/10/2026, ficando conseqüentemente estendido o prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos na expedição do Termo de Aceite e Recebimento Definitivo das obras e serviços com fim em 23/12/2026, e de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos para procedimentos administrativos, finalizando assim o contrato em 21/06/2027.

### ***Cláusula Quinta – Do Valor Atualizado do Contrato***

Considerando os ajustes realizados neste termo aditivo, o contrato sofrerá um impacto de R\$ 3.165.050,53 (três milhões, cento e sessenta e cinco mil, cinquenta reais e cinquenta e três centavos), passando de R\$ 17.344.360,19 (dezessete milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, trezentos e sessenta reais e dezenove centavos), para os atuais **R\$ 20.509.410,72 (vinte milhões, quinhentos e nove mil, quatrocentos e dez reais e setenta e dois centavos)**, correspondendo a um acréscimo 20,69% do valor inicial contratado.

### ***Cláusula Sexta – Da Ratificação***

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato original que não colidirem com as cláusulas ajustadas no presente Termo.

E, por acharem os partícipes de perfeito acordo com as condições e cláusulas sobrecitadas, assinam o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, devendo seu extrato ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico.

Fortaleza, data da última assinatura registrada pelo sistema.

HERACLITO VIEIRA  
DE SOUSA  
NETO:200458


Assinado de forma digital por  
HERACLITO VIEIRA DE SOUSA  
NETO:200458  
Dados: 2026.03.26 16:32:51  
-03'00'

**Heráclito Vieira de Sousa Neto**  
**DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJCE**

PEDRO ITALO  
SAMPAIO  
GIRAO:01032707364

Assinado de forma digital por  
PEDRO ITALO SAMPAIO  
GIRAO:01032707364  
Dados: 2026.03.27 10:50:11  
-03'00'

**Pedro Ítalo Sampaio Girão**  
**SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO TJCE**



**CONSTRUTORA PLATÔ LTDA. – CONTRATADA**

Testemunhas: \_\_\_\_\_

**ANEXO ÚNICO**  
**ACRÉSCIMOS**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
<b>PROJETOS</b>						<b>R\$ 48.747,68</b>
04.00.0004	TJCE25029	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA	M2	1.716,230	R\$ 17,67	R\$ 30.325,78
04.00.0007	C3507	TRABALHO PROFISSIONAL ENG. CALCULISTA (RESERVATÓRIO ELEVADO, CISTERNA)	M2XARF	565,820	R\$ 26,67	R\$ 15.090,42
04.00.0008	I11506	Projeto de estrutura de contenção / estabilidade de taludes, desnível até 3,00 m. Observação: A área compreende o desnível X comprimento longitudinal.	M2	157,980	R\$ 15,81	R\$ 2.497,66
04.00.0009	I14333	Projeto Estrutural - Concreto armado. Observação: O cálculo da área equivale à área construída. (Não está sendo considerado a fundação, será necessário incluir separadamente).	M2	78,000	R\$ 10,69	R\$ 833,82
<b>5.0 - SERVIÇOS AUXILIARES</b>						<b>R\$ 311.355,23</b>
05.00.0001	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	23,620	R\$ 55,76	R\$ 1.317,05

05.00.0020	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	652,870	R\$ 5,13	R\$ 3.349,22
05.00.0022	C5186	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE	M3	388,810	R\$ 18,58	R\$ 7.224,09
05.00.0023	C2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	1.405,630	R\$ 42,91	R\$ 60.315,58
05.00.0024	C2536	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	21.084,530	R\$ 2,03	R\$ 42.801,60
05.00.0025	C3081	ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL	M3	1.996,270	R\$ 43,84	R\$ 87.516,48
05.00.0026	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	156,240	R\$ 77,95	R\$ 12.178,91
05.00.0027	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	40,000	R\$ 540,85	R\$ 21.634,00
05.00.0028	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	2.229,370	R\$ 33,65	R\$ 75.018,30
<b>7.0 - FUNDAÇÕES E OBRAS DE CONTENÇÃO</b>						<b>R\$ 195.527,66</b>
07.00.0001	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	120,400	R\$ 37,83	R\$ 4.554,73
07.00.0003	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.960,000	R\$ 14,00	R\$ 27.440,00
07.00.0004	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2.712,000	R\$ 10,90	R\$ 29.560,80
07.00.0006	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	55,900	R\$ 491,56	R\$ 27.478,20
07.00.0007	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ES-	M3	55,900	R\$ 209,59	R\$ 11.716,08

		TRUTURAS. AF_12/2015				
07.00.0008	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DE-MÃOS AF_06/2018	M2	141,900	R\$ 41,72	R\$ 5.920,07
07.00.0010	C1404	CONFEÇÃO DE FORMA P/ PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO PROTENDIDO, REVESTIDAS C/CHAPA METÁLICA.U-TIL(10 A 15X)	M2	141,900	R\$ 626,20	R\$ 88.857,78
<b>7.1 - BASE DO CAS-TELO</b>						<b>R\$ 32.075,94</b>
07.01.0001	CPU_15	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE- CONCRETO 25MPA	M	119,000	R\$ 87,66	R\$ 10.431,54
07.01.0002	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	813,000	R\$ 11,22	R\$ 9.121,86
07.01.0003	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	17,860	R\$ 491,56	R\$ 8.779,26
07.01.0004	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	17,860	R\$ 209,59	R\$ 3.743,28
<b>8.00 - ESTRUTURA DE CONCRETO</b>						<b>R\$ 1.013.749,38</b>
08.00.0016	100765	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 PSA	KG	9.096,000	R\$ 12,93	R\$ 117.611,28
08.00.0020	C0845	CONCRETO P/VIBR., FCK 35 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	216,420	R\$ 554,69	R\$ 120.046,01
08.00.0021	92421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINA-	M2	372,190	R\$ 99,26	R\$ 36.943,58

		DA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020				
08.00.0022	92458	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	962,400	R\$ 229,23	R\$ 220.610,95
08.00.0023	92488	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1.310,310	R\$ 93,24	R\$ 122.173,30
08.00.0024	S07291	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro 4.2 mm (2,20 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	M2	878,340	R\$ 26,20	R\$ 23.012,51
08.00.0025	C1404	CONFECÇÃO DE FORMA P/ PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO PROTENDIDO, REVESTIDAS C/CHAPA METÁLICA.U-TIL(10 A 15X)	M2	151,420	R\$ 626,20	R\$ 94.819,20
08.00.0026	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	412,390	R\$ 25,20	R\$ 10.392,23
08.00.0027	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	412,390	R\$ 36,90	R\$ 15.217,19
08.00.0028	100727	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	412,390	R\$ 24,34	R\$ 10.037,57
08.00.0029	CPU_010	FIXAÇÃO DE CHAPAS METÁLICAS A ESTRUTURA DE CONCRETO, COM CHUMBADOR QUIMICO E BARRA ROSCAVEL	UND	546,000	R\$ 68,22	R\$ 37.248,12
08.00.0030	CPU_012	Laje pré-fabricada STEEL DECK para piso, espessura da chapa 0,80 mm, espessura da laje 15 cm, com capa de concreto FCK=25Mpa	M2	381,410	R\$ 307,61	R\$ 117.325,53
08.00.0031	CPU_013	ESCADA METALICAS COM PERFIL "I" OU "W", COM LIGAÇÕES EM CHAPA METALICA, BARRA CHATA E CHAPA XADREZ NO PISO, CONFORME PROJETO.	UND	1,000	R\$ 88.311,91	R\$ 88.311,91

8.00 - ESTRUTURA DE CONCRETO - PAVIMENTO 2						R\$ 619.419,01
08.00.0001	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.442,430	R\$ 13,96	R\$ 20.136,32
08.00.0002	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.268,690	R\$ 13,29	R\$ 30.150,89
08.00.0003	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.946,470	R\$ 12,53	R\$ 24.389,27
08.00.0004	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.286,900	R\$ 11,22	R\$ 25.659,02
08.00.0005	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.287,090	R\$ 9,43	R\$ 12.137,26
08.00.0006	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.561,310	R\$ 9,14	R\$ 23.410,37
08.00.0012	92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	222,300	R\$ 50,57	R\$ 11.241,71

08.00.0015	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	181,440	R\$ 209,59	R\$ 38.028,01
08.00.0021	92421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	439,230	R\$ 99,26	R\$ 43.597,97
08.00.0022	92458	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	1.569,250	R\$ 229,23	R\$ 359.719,18
08.00.0032	102087	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020	M2	28,410	R\$ 170,25	R\$ 4.836,80
08.00.0033	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	316,100	R\$ 10,38	R\$ 3.281,12
08.00.0034	S04254	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	128,880	R\$ 177,15	R\$ 22.831,09
<b>9.00 - ALVENARIAS E PAINEIS</b>						<b>R\$ 95.247,71</b>
09.00.0004	96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	318,710	R\$ 106,37	R\$ 33.901,18
09.00.0013	CPU_007	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE PET EM PAREDES DRYWALL	M2	1.840,580	R\$ 33,33	R\$ 61.346,53
<b>10.00 - COBERTURA</b>						<b>R\$ 427.843,69</b>

10.00.0002	C5217	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	18.727,810	R\$ 19,41	R\$ 363.506,79
10.00.0007	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	1.050,570	R\$ 36,90	R\$ 38.766,03
10.00.0008	100727	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	1.050,570	R\$ 24,34	R\$ 25.570,87
<b>12.00 - PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>R\$ 112.575,56</b>
12.00.0005	TJCE129874	PORCELANATO RETIFICADO (120 x 120cm) ACETINADO	M2	64,520	R\$ 173,32	R\$ 11.182,61
12.00.0012	CPU_009	COMPLEMENTO DE COEFICIENTE DE MÃO DE OBRA - ASSENTAMENTO DE PORCELATO 1,20X1,20M	M2	4.267,380	R\$ 23,76	R\$ 101.392,95
<b>19.00 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>						<b>R\$ 55.954,63</b>
<b>19.04 - SANITÁRIO</b>						<b>R\$ 55.954,63</b>
19.04.0044	C2601	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8")	MT	414,560	R\$ 121,84	R\$ 50.509,99
19.04.0045	97907	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	9,000	R\$ 604,96	R\$ 5.444,64
<b>23.00 - SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO</b>						<b>R\$ 2.453,46</b>
<b>23.03 - SERVIÇOS AUXILIARES</b>						<b>R\$ 2.453,46</b>
23.03.0007	93402	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	H	9,000	R\$ 256,04	R\$ 2.304,36

23.03.0008	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	70,000	R\$ 2,13	R\$ 149,10
<b>24.00 - SUBESTAÇÃO</b>						<b>R\$ 16.336,86</b>
<b>24.02 - DEMOLIÇÕES</b>						<b>R\$ 3.221,58</b>
24.02.0005	93402	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	H	12,000	R\$ 256,04	R\$ 3.072,48
24.02.0006	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	70,000	R\$ 2,13	R\$ 149,10
<b>24.11 - ELETRODUTOS</b>						<b>R\$ 13.115,28</b>
24.11.0071	CPU_03	LANÇAMENTO DE ELETRODUTO CORRUGADO 6" TIPO KANAFLEX OU SIMILAR (PLENARIO - SUBESTAÇÃO)	M	413,340	R\$ 21,81	R\$ 9.014,95
24.11.0072	92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,	M	551,120	R\$ 7,44	R\$ 4.100,33
<b>25.0 - PRAÇA DA JUSTIÇA</b>						<b>R\$ 816.167,84</b>
<b>25.01 - SERVIÇO PRELIMINARES</b>						<b>R\$ 10.110,75</b>
25.01.0010	98535	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	17,000	R\$ 594,75	R\$ 10.110,75
<b>25.2 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>						<b>R\$ 145.620,35</b>
25.02.0001	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	610,250	R\$ 93,83	R\$ 57.259,76
25.02.0005	C2536	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	33.399,090	R\$ 2,13	R\$ 71.140,06

25.02.0006	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M <sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M <sup>3</sup> / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2.207,760	R\$ 6,49	R\$ 14.328,36
25.02.0007	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	2.207,760	R\$ 1,31	R\$ 2.892,17
<b>25.03 - PASSARELA</b>						<b>R\$ 443.999,09</b>
25.03.0033	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	157,260	R\$ 25,20	R\$ 3.962,95
25.03.0034	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	157,260	R\$ 36,90	R\$ 5.802,89
25.03.0035	100727	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	157,260	R\$ 24,34	R\$ 3.827,71
25.03.0036	CPU_04	FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA SOLDADA, INCLUINDO TODOS OS PERFIS, CHAPAS E ACESSORIOS (CHUMBADORES, PARAFUSOS, ARRUELAS.	KG	23.240,040	R\$ 18,52	R\$ 430.405,54
<b>25.04 - PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>R\$ 27.000,15</b>
25.04.0010	C2536	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10.535,980	R\$ 2,13	R\$ 22.441,64
25.04.0011	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M <sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M <sup>3</sup> / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	702,390	R\$ 6,49	R\$ 4.558,51
<b>25.07 - CISTERNA</b>						<b>R\$ 189.437,50</b>
25.07.0001	102300	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E	M3	203,190	R\$ 13,74	R\$ 2.791,83

		JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021				
25.07.0003	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	129,340	R\$ 37,83	R\$ 4.892,93
25.07.0004	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.943,820	R\$ 12,53	R\$ 24.356,06
25.07.0006	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	51,840	R\$ 491,56	R\$ 25.482,47
25.07.0007	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	51,840	R\$ 209,59	R\$ 10.865,15
25.07.0009	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	19,630	R\$ 30,10	R\$ 590,86
25.07.0010	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	106,490	R\$ 118,03	R\$ 12.569,01
25.07.0011	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	M2	106,490	R\$ 35,68	R\$ 3.799,56
25.07.0013	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	47,180	R\$ 4,64	R\$ 218,92
25.07.0014	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,	M2	47,180	R\$ 34,39	R\$ 1.622,52

		EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014				
25.07.0026	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	597,170	R\$ 13,29	R\$ 7.936,39
25.07.0027	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4.089,730	R\$ 11,22	R\$ 45.886,77
25.07.0028	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	138,740	R\$ 9,43	R\$ 1.308,32
25.07.0029	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	67,560	R\$ 13,96	R\$ 943,14
25.07.0030	92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	104,250	R\$ 50,57	R\$ 5.271,92
25.07.0031	92418	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	27,720	R\$ 96,20	R\$ 2.666,66
25.07.0032	92460	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	62,920	R\$ 121,16	R\$ 7.623,39

		TAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020				
25.07.0033	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	16,500	R\$ 550,78	R\$ 9.087,87
25.07.0034	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	386,700	R\$ 5,13	R\$ 1.983,77
25.07.0035	C5186	DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE	M3	386,700	R\$ 18,58	R\$ 7.184,89
25.07.0036	C2536	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.800,500	R\$ 2,13	R\$ 12.355,07
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 3.747.454,65</b>

### SUPRESSÕES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
8.00 - ESTRUTURA DE CONCRETO						-R\$ 261.787,96
08.00.0007	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	(25,480)	R\$ 12,80	-R\$ 326,14
08.00.0008	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	(508,000)	R\$ 14,71	-R\$ 7.472,68
08.00.0009	92418	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-	M2	(372,190)	R\$ 96,20	-R\$ 35.804,67

		DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015				
08.00.0011	92460	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	(962,400)	R\$ 121,16	-R\$ 116.604,38
08.00.0013	92490	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	(706,510)	R\$ 65,70	-R\$ 46.417,70
08.00.0017	TJCE129857	LAJE STEEL DECK PARA PISO, ESP. 15CM, COM CAPA DE CONCRETO DE 30MPa	M2	(411,230)	R\$ 134,14	-R\$ 55.162,39
10.00 - COBERTURA						-R\$ 77.726,11
10.00.0001	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCI-MENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOA-CÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	(1.765,700)	R\$ 44,02	-R\$ 77.726,11
25.03 - PASSARELA						-R\$ 242.890,05
25.03.0027	100765	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	(18.785,000)	R\$ 12,93	-R\$ 242.890,05
					TOTAL	-R\$ 582.404,12
						-3,81%